Santa Fe, 19 de octubre de 2026

CIRCULAR ACLARATORIA NRO 1- (Con consulta)

REF LLAMADO A OFERTAS NRO 20-2026 EAPSF

Consulta N° 1:
1) A qué se refiere con "productores" cuando se menciona en los TDR que, de los quince pozos, trece corresponden a pozos productores y dos a pozos monitores

Aclaración:
1), quedó mal redactado. Lo que quise decir es que al momento del relevamiento se encontraban productivos 13 pozos y 2 pozos de monitoreo. El resto estaban tapados o no se encontraron según croquis original.

Consulta N° 2:
El EAPSF proveerá contenedores/recipientes para disponer los efluentes de purgado que se generen durante los trabajos de muestreo?

Aclaración:

EAPSF no proveerá contenedores/recipientes para disponer los efluentes de purgado que se generen durante los trabajos de muestreo.

Consulta N° 3:

1-A qué se refiere con pozos productivos? ¿cuál es el destino de la extracción de agua que se realiza? Algún uso es parte del sistema de tratamiento/remediación del pasivo?

2) ¿Esos pozos productivos, cuentan con bomba instalada? En caso afirmativo, cual es el destino del agua bombeada (en este caso, no sería necesario colectar la purga)

3) A los fines de estimar los efluentes de purgado que se generen durante los trabajos de muestreo y prever disponer contenedores para su almacenamiento, consultamos los datos de profundidad y diámetro de cada pozo y profundidad de nivel freático (de alguna medición antecedentes que hayan hecho) de los 15 pozos.

Aclaración:

En relación con los puntos 1 y 2, las tareas de monitoreo realizadas durante los últimos años se limitaron a verificar la presencia de fase libre no acuosa (FLNA) y, en aquellos pozos en los que no se detectaba, determinar la concentración de hidrocarburos totales.
Respecto del punto 3, la información disponible corresponde a tres pozos construidos en el año 2004. No contamos con registros de las dimensiones y profundidades de los pozos actualmente existentes. Los datos disponibles son los siguientes:

- Diámetro de perforación: 150mm
- Diámetro del encamisado: 63 mm
- Longitud del ranurado: 4,5 m
- El nivel freático varia de 2,5 a 3,5 mbns.